

Projekt:		Norderstedt - Umbau und Erweiterung Gemeinschaftschule Harksheide	
Proj.-Nr.		1218	Neuplanung 3 Züge
Bauherr:		Rathaus Stadtverwaltung Norderstedt	
		Rathausallee 50	
		22846 Norderstedt	
Kostenberechnung nach DIN 276 - Übersicht -			09.06.2011/SC
Alle Angaben inkl. 19 % Mehrwertsteuer			
DIN276	KGr	Bezeichnung	Σ KGr 200, 300, 400, 500, 700
100	Grundstück		kein Ansatz
200	Herrichten und Erschließen		51.119,43 €
	210	Herrichten	51.119,43 €
	220	Öffentliche Erschließung	kein Ansatz
	230	Nichtöffentliche Erschließung	kein Ansatz
300	Bauwerk-Baukonstruktion		7.152.503,93 €
	310	Baugrube	81.217,50 €
	320	Gründung	385.839,65 €
	330	Aussenwände	2.071.528,20 €
	340	Innenwände	1.450.276,80 €
	350	Decken	1.807.167,32 €
	360	Dächer	812.490,95 €
	370	Baukonstruktive Einbauten	10.710,00 €
	390	Sonstige Massnahmen	533.273,51 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen		2.674.727,30 €
	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	413.905,80 €
	420	Wärmeversorgungsanlagen	504.203,00 €
	430	Lufttechnische Anlagen	374.612,00 €
	440	Starkstromanlagen	801.584,00 €
	450	Fernmelde- u. informationst. Anlagen	338.912,00 €
	460	Förderanlagen	59.500,00 €
	470	Nutzungsspezifische Anlagen	38.853,50 €
	480	Gebäudeautomation	143.157,00 €
500	Aussenanlagen		538.178,10 €
	500	Aussenanlagen Schulgelände	180.000,00 €
	500	Stellplätze ausserhalb Schulgelände	53.550,00 €
	540	Technische Anlagen	304.628,10 €
600	Ausstattung und Kunstwerke) siehe separate Aufstellung	kein Ansatz
700	Baunebenkosten		2.563.017,95 €
	700	Baunebenkosten	2.563.017,95 €
Gesamtkosten KGr 200, 300, 400, 500, 700			12.979.546,71 €

Projekt: Norderstedt - Umbau und Erweiterung Gemeinschaftsschule Harksheide
Proj.-Nr. 1218 **Neuplanung 4 Züge**
Bauherr: Rathaus Stadtverwaltung Norderstedt
 Rathausallee 50
 22846 Norderstedt

Kostenberechnung nach DIN 276 - Übersicht - 09.06.2011/SC
 Alle Angaben inkl. 19 % Mehrwertsteuer

DIN276	KGr	Bezeichnung	Σ KGr 200, 300, 400, 500, 700	
100	Grundstück			kein Ansatz
200	Herrichten und Erschließen			51.119,43 €
	210	Herrichten	51.119,43 €	
	220	Öffentliche Erschließung	kein Ansatz	
	230	Nichtöffentliche Erschließung	kein Ansatz	
300	Bauwerk-Baukonstruktion			8.414.790,48 €
	310	Baugrube	105.017,50 €	
	320	Gründung	511.634,55 €	
	330	Außenwände	2.805.222,70 €	
	340	Innenwände	1.581.771,80 €	
	350	Decken	1.953.233,87 €	
	360	Dächer	886.854,05 €	
	370	Baukonstruktive Einbauten	16.660,00 €	
	390	Sonstige Massnahmen	554.396,01 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			2.981.568,80 €
	410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	477.570,80 €	
	420	Wärmeversorgungsanlagen	582.862,00 €	
	430	Lufttechnische Anlagen	380.562,00 €	
	440	Starkstromanlagen	911.778,00 €	
	450	Fernmelde- u. informationst. Anlagen	386.393,00 €	
	460	Förderanlagen	59.500,00 €	
	470	Nutzungsspezifische Anlagen	39.746,00 €	
	480	Gebäudeautomation	143.157,00 €	
500	Außenanlagen			557.170,50 €
	500	Außenanlagen Schulgelände	180.000,00 €	
	500	Stellplätze ausserhalb Schulgelände	53.550,00 €	
	540	Technische Anlagen	323.620,50 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke) siehe separate Aufstellung	kein Ansatz	kein Ansatz
700	Baunebenkosten			2.801.017,95 €
	700	Baunebenkosten	2.801.017,95 €	
Gesamtkosten KGr 200, 300, 400, 500, 700				14.805.667,16 €