


- Anlage 2 -

TOP 5 – Bericht zur Umsetzung der FernwärmeverSORGungs- und Stromerzeugungsstrategie mittels BHKWs



TOP 5 – Bericht zur Umsetzung der FernwärmeverSORGungs- und Stromerzeugungsstrategie mittels BHKWs

FW Historie Norderstedt



- Beginn der FW Versorgung BHKW Mitte 1983, damals größtes BHKW Deutschlands
- Übernahme von Heizwerken ab 1983, 1998 HW Lütjenmoor
- Erschließung von B-Plänen (BP202, Garstedter Dreieck)
- Energiehandbuch, Energiekonzept 2020 → Identifikation FW Ausbau und KWK als zukünftige Kompetenzfelder
- Verbindung von Netzen (NoMi-Lmoor 2007)
- Errichtung von Container BHKWs (ARRIBA, Buchenweg, Nord)
- Anschluss von Gewerbebaukunden 2009 (Jungheinrich, Saint Gobain)

TOP 5 – Bericht zur Umsetzung der Fernwärmerversorgungs- und Stromerzeugungsstrategie mittels BHKWs

FW Hintergründe

- Wertschöpfung in Norderstedt
- Hocheffiziente Strom- und Wärmeerzeugung
- Stabilisierung des Strommarktes erforderlich
 - EE Stand 2016 30 %
 - EE 2050 70 % – 100 %
 - Dynamik/Regelleistung/Einsatzoptimierung
 - Weitere Erfolgsfaktoren: Wärmewende, Kundenbindung, Primärenergiefaktor,





Abbildung 7: EE-Erzeugung, Last und Residuallast 2030

Abbildung 5: EE-Erzeugung, Last und Residuallast 2012

TOP 5 – Bericht zur Umsetzung der FernwärmeverSORGungs- und Stromerzeugungsstrategie mittels BHKWs

BHKW Kielortring



BHKW Modul:


MTU 16V 4000

Elektrische Leistung:
Thermische Leistung:
Energieeinsatz:

**1.990 kW
1.940 kW
4.510 kW**

TOP 5 – Bericht zur Umsetzung der Fernwärmerversorgungs- und Stromerzeugungsstrategie mittels BHKWs

BHKW / FW Ausbau



- Derzeit 15 MWel
 - ca. 85 Mio kWhel
 - 23% Eigenstromerzeugung
- Zubau BHKW Meyertwiete, Syltkuhlen
- Verbindung der Netze
 - dann 19 MWel
 - 120 Mio. kWhel
 - 30 % Eigenstromerzeugung
- Endausbau + 1 BHKW
 - 21 MW
 - 130 GWh
 - 33 % Eigenanteil

TOP 5 – Bericht zur Umsetzung der Fernwärmerversorgungs- und Stromerzeugungsstrategie mittels BHKWs

