

Anlage 2

Jelitto & Klönne Planung und Ausführung GmbH & Co. KG
Industriestr.4 48308 Senden

Tennisclub am Falkenberg e.V.
Am Exerzierplatz 30

22844 Norderstedt

Senden, 25.08.2021
jk

Betr.: Tennisclub am Falkenberg e.V.
hier: Angebot 43-21 Parkplatz

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Klotz,
sehr geehrter Herr Woll,

wir beziehen uns auf den Ortstermin vom 24.08.2021 unterbreiten Ihnen nachfolgend unser
Kostenangebot zur Lieferung und Herstellung der Parkplatzfläche auf dem Vereinsgelände.

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP	Gesamt in EUR
Pos.1	1,00 St	Baustelleneinrichtung die für die Arbeiten benötigen Geräte zur Baustelle schaffen, Stahlplatten zum Schutz von Wegen und Flächen, Container, An- und Abfahrt	1.650,00	1.650,00
Pos.2	184 m ²	Demontagearbeiten Randsteine , Holzschwellen und diverse Einrichtungsgegenstände ausbauen, laden und abfahren.	700,00	700,00
Pos.3	1,00 St	Grundplanum Grundplanum erstellen und verdichten	4.150,00	4.150,00
Pos.4	1,00 St	Fahrbereich (ca. 440 m²) LKW-Fahrbereich: geschlossene Pflasteroberfläche Pflasterfläche incl. erforderlichen Unterbau, Pflasterbettung und Betonpflastersteinen 10/20/8, anthrazit als Drain Pflaster. herstellen incl. Lieferung.	17.350,00	17.350,00

Hausadresse:
Industriestr.4
48308 Senden
Tel. 0 25 97 / 96 06-0
Fax. 0 25 97 / 960610

Bankverbindung:
Volksbank Senden
Kto.-Nr.: 33 300 800
BLZ: 400 695 46

Jelitto & Klönne Planung und Ausführung GmbH & Co. KG
AG Coesfeld HRA 4471
Ust.-Id.-Nr.: DE 813859387
GF.: Dipl.-Ing. Horst Jelitto
GF.: Dipl.-Ing. Jürgen Klönne

Pos.5	1 Stück	PKW-/Stellplatzbereich (ca. 440 m²) Pflasterfläche incl. erforderlichen Unterbau, Pflasterbettung und Betonpflastersteinen d = 80 mm, als Rasengitterstein mit Splitt Verfüllung, herstellen incl. Lieferung.	16.250,00	16.250,00
Pos.6	100,00 m	Schnittkanten Schnittkante an vorgenannten Plasterflächen herstellen	16,50	1.650,00
Pos.7	130,00 m	Einfassungen Einfassungen der Pos 4/5 mit Kantensteinen, 25/6/100, Farbe grau, teilweise 10 cm Ansicht, teilweise versenkt.	33,50	4.355,00
Pos.5	1 Stück	Übergangsbereiche Übergangsbereiche hinter den Bordsteinen als Entwässerungsmulde zur Aufnahme und Versickerung des Oberflächenwassers feinplanieren, und mit Rasensaatmischung 3.1 Landschaftsrasen ansäen incl. aller zu liefernden Materialien	4.190,00	4.190,00
			Nettosumme in EUR	50.295,00
			zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer	<u>9.556,05</u>
			Bruttosumme in EUR	59.851,05

Grundlage unseres Angebotes ist die VOB, Teil B und C in der jeweils neuesten Fassung.

Unser Angebot ist freibleibend bis zur endgültigen Auftragserteilung.

Wir sind sicher, Ihnen ein wirtschaftliches und kostengünstiges Angebot ausgearbeitet zu haben und stehen Ihnen selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jelitto & Klönne Planung und Ausführung
GmbH & Co. KG

